



Følgende vejrligsdage er indlagt i tidsplanen:

Måned/aktivitet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Jordarbejder Vej-terræn Kloakarbejde Anlægsarbejde	5	5	5	4	3	2	1	4	5	5	5	5
Plantearbejde	*	*	*	7,5	4	4	4	4	6	8	16	*
Betonarbejde Udv. murer	6	6	6	3	2	2	1	2	2	2	4	6
Montage elementer	3	3	3	2	2	2	1	2	2	3	3	3
Tagværk	5	5	5	3	2	2	1	2	2	3	4	5
Tagdækning	6	6	6	4	4	3	2	3	4	5	6	6
Udv. snedkerarbejde	2	2	2	1	1	1	0	1	1	1	2	2

* Udføres ikke

Der kan kun gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis antallet af godkendte vejrligsdage overstiger det i skemaet anførte, og hvis arbejdets fremdrift rent faktisk har være forhindret af vejrliget.